

УТВЕРЖДАЮ
 Директор Свислочьского РУП ЖКХ
 И.А.Жарков

ПРЕЙСКУРАНТ №3
на выполнение работ по Водопроводу и прочим видам услуг
 за счет нанимателя (собственника)

с 26.05.2025 г.

№ п/п	Наименование работ	Обосн. цены	Норма времени	Ед. изм.	Тариф, руб.
1	Смена участка водопроводных труб диаметром до 15 мм	2.10.1	0,5	м	6,29
2	Смена участка водопроводных труб диаметром до 20 мм	2.10.2	0,56	м	8,10
3	Смена участка водопроводных труб диаметром до 25 мм	2.10.3	0,61	м	8,81
4	Смена участка водопроводных труб диаметром до 32 мм	2.10.4	0,76	м	10,70
5	Смена участка водопроводных труб диаметром до 50 мм	2.10.5	0,83	м	11,64
6	Смена участка водопроводных труб диаметром свыше 50 мм	2.10.6	1,21	м	16,65
7	Ремонт вентиля	2.10.13	0,32	вентиль	4,88
8	Зачеканка трубопроводов внутренней канализации	2.10.19	0,38	раструб	5,04
9	Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	2.10.20	1,37	м	18,86
10	Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	2.10.21	1,89	м	25,61
11	Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диаметром 150 мм	2.10.22	2,6	м	35,12
12	Установка прибора учета воды и фильтра к ним	2.10.52	3,3	прибор	34,27
13	Смена прибора учета воды и фильтра к ним	2.10.53	0,54	прибор	6,76
14	Установка шарового крана диаметров до 20 мм	2.10.76	0,5	кран	7,38
15	Установка шарового крана диаметром свыше 20 мм до 50 мм	2.10.77	0,6	кран	8,64
16	Установка шарового крана диаметром свыше 50 мм до 100 мм	2.10.78	0,7	кран	9,91
17	Смена водоразборного шарового крана диаметром до 20 мм	2.10.79	0,6	кран	8,64
18	Смена водоразборного шарового крана диаметром свыше 20 мм до 50 мм	2.10.80	0,7	кран	9,91
19	Смена водоразборного шарового крана диаметром свыше 50 мм до 100 мм	2.10.81	0,8	кран	11,25
20	Прокладка трубопровода из керамических канализационных труб				0,00
	- диаметром 150 мм	2.10.101.1	0,73	м	4,26
	- диаметром 200 мм	2.10.101.2	0,77	м	4,40
21	Прокладка трубопровода из полиэтиленовых труб, выпускаемых в отрезках				
	- диаметром 50 мм	2.10.103.1	0,32	м	4,88
	- диаметром 63 мм	2.10.103.2	0,35	м	5,34
	- диаметром 90 мм	2.10.103.3	0,38	м	5,66
	- диаметром 110 мм	2.10.103.4	0,40	м	5,98
	- диаметром 160 мм	2.10.103.5	0,51	м	7,46
	- диаметром 225 мм	2.10.103.6	0,58	м	8,34
22	Прокладка трубопровода из полихлоридвиниловых канализационных труб				


№ п/п	Наименование работ	Обосн. цены	Норма времени	Ед. изм.	Тариф, руб.
	- диаметром 110 мм	2.10.106.1	0,42	м	5,74
	- диаметром 160 мм	2.10.106.2	0,46	м	6,76
23	Включение (наполнение) водопроводной магистральной				
	- диаметром 50 мм	2.10.113.1	5,34	км	37,41
	- диаметром 100 мм	2.10.113.2	5,42	км	62,24
24	Установка задвижки чугунной водопроводной				
	- диаметром 50 мм	2.10.115.1	0,52	задвижка	7,54
	- диаметром 80 мм	2.10.115.2	0,81	задвижка	10,21
	- диаметром 100 мм	2.10.115.3	1,15	задвижка	15,87
25	Снятие чугунной водопроводной задвижки				
	- диаметром 50 мм	2.10.116.1	0,47	задвижка	6,91
	- диаметром 80 мм	2.10.116.2	0,59	задвижка	8,49
	- диаметром 100 мм	2.10.116.3	0,84	задвижка	11,79
26	Закрытие или открытие задвижки в колодце				
	- диаметром 50 мм	2.10.117.1	0,44	задвижка	5,66
	- диаметром 80 мм	2.10.117.2	0,49	задвижка	6,29
	- диаметром 100 мм	2.10.117.3	0,53	задвижка	6,68
27	Закрытие или открытие задвижки на внутренних водопроводных сетях				
	- диаметром 50 мм	2.10.118.1	0,086	задвижка	1,66
	- диаметром 80 мм	2.10.118.2	0,096	задвижка	1,73
	- диаметром 100 мм	2.10.118.3	0,104	задвижка	1,89
28	Установка поливочных вентелей	2.10.120	0,22	вентиль	3,61
29	Замена вентиля				
	- диаметром 15 мм	2.10.121.1	0,71	вентиль	8,96
	- диаметром 20 мм	2.10.121.2	0,74	вентиль	9,27
	- диаметром 25 мм	2.10.121.3	0,78	вентиль	9,74
	- диаметром 32 мм	2.10.121.4	0,82	вентиль	10,21
	- диаметром 50 мм	2.10.121.5	0,86	вентиль	10,70
30	Смена вентиля(шар. крана) в колодце вентиль				
	диаметр 20 мм	2.10.122.1	1,63	вентиль	18,23
	диаметр 32 мм	2.10.122.2	1,85	вентиль	20,68
	диаметр 50 мм	2.10.122.3	2,15	вентиль	24,06
31	Установка вентиля (шар.крана)в колодце, вентиль				
	диаметр 20 мм	2.10.123.1	1,55	вентиль	17,30
	диаметр 32 мм	2.10.123.2	1,77	вентиль	19,80
	диаметр 50 мм	2.10.123.3	2,07	вентиль	23,10
32	Ремонт вентиля				
	- диаметром до 15 мм	2.10.124.1	0,17	вентиль	2,68
	- диаметром до 20 мм	2.10.124.2	0,2	вентиль	3,30
	- диаметром до 32 мм	2.10.124.3	0,32	вентиль	4,88
	- диаметром до 50 мм	2.10.124.4	0,7	вентиль	9,91
33	Врезка трубопровода в водопроводную сеть с установкой вентиля (задвижки)				
	- диаметром 25 мм	2.10.128.1	3,23	врезка	34,11
	- диаметром 32 мм	2.10.128.2	3,28	врезка	40,56
	- диаметром 50 мм	2.10.128.3	3,41	врезка	42,14
	- диаметром 80 мм	2.10.128.4	3,59	врезка	39,93
	- диаметром 100 мм	2.10.128.5	3,77	врезка	50,45
	- диаметром 150 мм	2.10.128.6	3,96	врезка	53,05
34	Врезка трубопровода в действующую канализацию из труб ПВХ				
	диаметр 50 мм	2.10.131.1	0,48	врезка	5,34
	диаметр 100 мм	2.10.131.2	0,55	врезка	6,13
	диаметр 150 мм	2.10.131.3	0,63	врезка	7,08
35	Установка хомута на поврежденном трубопроводе из стальных или пластмассовых труб				

№ п/п	Наименование работ	Обосн. цены	Норма времени	Ед. изм.	Тариф, руб.
	- диаметром 50 мм	2.10.133.1	1,24	хомут	12,89
36	Прочистка и промывка пластмассовых сифонов	2.10.137	0,2	сифон	3,30
37	Очистка канализационного колодца				
	- 2 группы	2.10.142.1	8,01	м3	86,45
38	Прочистка трубопровода дворовой канализации				
	- диаметром 150 мм	2.10.143.1	0,5	м	6,36
	- диаметром 200 мм	2.10.143.2	0,7	м	7,22
	- диаметром 300 мм	2.10.143.3	0,96	м	11,64
39	Очистка водопроводного колодца				
	- 2 группы	2.10.145.1	8,01	м3	91,33
40	Устройство канализационных отстойников (септиков) из сборного железобетона				
	- д. до 1000 мм в сухих грунтах	2.10.146.1	14,13	м. глубины	187,36
41	Зачеканка стыков				
	- диаметром 50 мм	2.10.147.1	0,4	стык	4,55
	- диаметром 100 мм	2.10.147.2	0,65	стык	6,99
42	Установка заглушек				
	- диаметром 50 мм	2.10.148.1	0,79	шт.	11,09
	- диаметром 80 мм	2.10.148.2	0,9	шт.	12,57
	- диаметром 100 мм	2.10.148.3	1,06	шт.	14,70
43	Замена фасонных частей диаметром до 50 мм	2.10.149	0,92	фас.часть	12,89
44	Устранение течи из соединения гибкой подводки	2.10.155	0,25	соедин.	4,00
45	Резка труб				
	- диаметром 25 мм	2.10.159.1	0,06	резка	0,70
	- диаметром 32 мм	2.10.159.2	0,07	резка	0,78
	- диаметром 50 мм	2.10.159.3	0,11	резка	1,10
46	Сварка труб в стыке				
	- диаметром до 50 мм	2.10.160.1	0,47	стык	5,52
	- диаметром до 100 мм	2.10.160.2	0,7	стык	8,02
47	Нарезка внешней резьбы на трубах				
	- диаметром до 25 мм	2.10.161.1	0,15	конец	2,36
	- диаметром до 32 мм	2.10.161.2	0,21	конец	2,98
	- диаметром до 50 мм	2.10.161.3	0,33	конец	4,39
48	Гнутье трубы				
	- диаметром до 15 мм	2.10.162.1	0,07	изгиб	1,50
	- диаметром до 25 мм	2.10.162.2	0,09	изгиб	1,81
	- диаметром до 32 мм	2.10.162.3	0,11	изгиб	1,89
49	Приварка фланцев				
	- диаметром до 50 мм	2.10.163.1	0,58	фланец	8,34
	- диаметром до 100 мм	2.10.163.2	0,87	фланец	11,64
50	Приварка отводов				
	- диаметром до 50 мм	2.10.164.1	0,58	отвод	8,34
	- диаметром до 100 мм	2.10.164.2	0,57	отвод	12,19
51	Установка накладной муфты				
	- диаметром 100 мм	2.10.165.1	2,94	муфта	11,47
	- диаметром 150 мм	2.10.165.2	3,03	муфта	23,03
52	Установка полиэтиленовых фасонных частей на сварке				
	- отвод, калено, патрубок, переход - 32 мм	2.10.166.1	0,33	шт.	5,03
	- отвод, калено, патрубок, переход - 50 мм	2.10.166.2	0,38	шт.	5,66
	- отвод, калено, патрубок, переход - 100 мм	2.10.166.3	0,7	шт.	9,91
	- тройник - 32 мм	2.10.166.4	0,48	шт.	7,08
	- тройник - 50 мм	2.10.166.5	0,55	шт.	7,94
	- тройник - 100 мм	2.10.166.6	1,03	шт.	14,29
	- крестовина - 32 мм	2.10.166.7	0,65	шт.	9,27
	- крестовина - 50 мм	2.10.166.8	0,74	шт.	10,53
	- крестовина - 100 мм	2.10.166.9	1,42	шт.	19,48

№ п/п	Наименование работ	Обосн. цены	Норма времени	Ед. изм.	Тариф, руб.
53	Обследование технического состояния прибора учета воды	2.10.167	0,1	прибор	1,50
54	Устройство сборных железобетонных колодцев				
	- в сухих грунтах	2.10.173.1	12,0	м3 констр.	159,62
55	Устройство круглых кирпичных колодцев в сух.грунтах	2.10.174	7,8	м3 констр.	98,87
56	Установка люка колодца	2.10.182	1,20	люк	16,58
57	Пробивка отверстий для труб в бет.и железобет. колодцах с послед.их заделкой	3.9.11.1		отверстие	3,77
59	Осмотр водоразборной колонки	3.1.55.1	0,42	колонка	5,43
60	Текущий ремонт водоразб.колонки	3.1.56.1	1,52	колонка	19,48
61	Капитальный ремонт водоразборной колонки	2.10.188	8,70	колонка	121,03
62	Снятие на поверку индивидуального счетчика воды	2.10.217	0,24	счетчик	4,40
63	Опломбировка индивидуального счетчика воды	2.10.220	0,05	счетчик	1,43
64	Установка сифона к санитарному прибору	2.10.234	0,5	сифон	8,41
65	Смена форточки	2.2.2	0,46	форточка	6,29
66	Малый ремонт створчатых оконных переплетов без снятия створок	2.2.7	0,46	створка	6,29
67	Ремонт деревянной подоконной доски	2.2.10	0,65	шт.	8,64
68	Малый ремонт форточки	2.2.11	0,86	форточка	9,80
69	Смена оконного блока, снятие старого и установка нового	2.2.21	3,72	блок	39,77
70	Большой ремонт внутренних полотен	2.3.11	9,63	полотно	125,74
71	Смена дверного блока ,снятие старого и установка нового	2.3.13	2,8	блок	36,94
72	Герметизация мест примыкания дверных блоков к стенам полиуретановой пеной	2.3.14	0,14	м	2,21
73	Укрепление ранее установленных дверных и оконных	2.3.15	1,58	коробка	18,23
74	Остекление дерев.окон.переплетов и дер.полотен стеклом 2-3 мм на гот.штапиках припомощи стекла до 0,25 м2	2.7.5	0,89	м2	7,71
75	Остекление дерев.окон.переплетов и дер.полотен стеклом 2-3 мм на гот.штапиках припомощи стекла свыше 0,25 м2 до 0,5 м2	2.7.6	0,42	м2	5,19
76	Смена на месте бруска оконной коробки в деревянных стенах	2.2.5	2,1	брусек	27,82
77	Установка сувальдных замков (врезных или накладных) или шпингалетов дверных врезных	2.3.28	0,4	прибор	5,51
78	Смена сувальдных замков (врезных или накладных) или шпингалетов дверных врезных	2.3.29	1,19	прибор	2,98
79	Установка пружин дверных или фиксаторов оконных	2.3.32	0,47	прибор	6,36
80	Смена пружин дверных или фиксаторов оконных	2.3.33	0,4	прибор	5,58
81	Смена сердцевины в замке	2.3.42	0,59	шт.	7,87
82	Ремонт отд.мест покрытия из асбест.листов унифиц.профиля площ. до 25 м2	2.17.22.6	0,78	м2	9,19
83	Смена обрешетки м2 с прозорами из досок толщиной до 30 мм	2.17.28.2	0,5	м2	5,43
84	Поставка заплат из листовой стали ,место размером до 0,25 м2	2.17.2,1	0,66	место	7,79
85	Установка отлива из.оцинк.стали с устройством каркаса	2.2.30	0,31	м	3,15
86	Устройство покрытия пола из ДВП площадью пола до 10 м2,в один слой	2.1.64.1	0,59	м2	3,70
87	Покрытие пола линолиумом со сваркой стыков	2.1.42	0,23	м2	2,83

№ п/п	Наименование работ	Обосн. цены	Норма времени	Ед. изм.	Тариф, руб.
88	Установка радиаторов до 7 секций в группе с установкой кронштейнов	2.9.2	1,15	радиатор	14,78
89	Установка радиаторов свыше 7 секций в группе с установкой кронштейнов	2.9.3	1,9	радиатор	23,89
90	Смена отдельных участков трубопроводов диаметром до 25 мм	2.9.7	0,97	м.п.	12,50
91	Смена отдельных участков трубопроводов диаметром свыше 25 мм до 40 мм	2.9.8	0,99	м.п.	12,74
92	Смена отдельных участков трубопроводов диаметром 50 мм	2.9.9	1,2	м.п.	15,40
93	Добавление крайней секции к радиатору	2.9.18	2,05	секция	22,16
94	Снятие крайней секции к радиатору	2.9.19	1,51	секция	16,50
95	Отсоединение и снятие с места радиатора до 7 секций в группе	2.9.23	1,17	радиатор	13,04
96	Смена отопительного прибора	2.9.30	2,34	прибор	29,24
97	Смена участков трубопровода центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения различной длины при образовании в них течи с применением газосварки, электросварки	2.9.31	1,5	м	16,42
98	Разработка немерзлого сухого грунта 2 группы без крепления стенок глубиной свыше 1,5 м до 3 м вручную	2.14.34	1,34	м3	14,47
99	Засыпка без тромбований пазух ям сухого немерзлого грунта 2 группы вручную	2.14.42	0,56	м3	5,66
100	Разборка асфат покр.вручную	2.14.55	0,093	м2	1,38
101	Разборка асфат покр.вручную	2.14.56	0,057	м2	1,31
102	Реновация трубопровода путем потаскивания полиэтиленового трубопровода в существующую до 100 мм	3.3.31-1	4,32	1 м.п.	9,25
103	Проведение обследования	2.12.39	0,26	обсл.	4,55
104	Ремонт отдельного участка асфальт.покр. толщ. 50 мм площадь до 5 м2	2.15.6	0,97	м2	6,68
105	Пробивка отверстий для труб в бетон. железобет. колодцах с последующей заделкой	2.12.20	0,86	отверстие	7,94
106	Пробивка отверстий в фундаменте	2.12.22	0,32	отверстие	3,06
107	Нарезка швов бензорезом в асфальтобетонной покр.	3.6.12.1		м.п.	4,55
108	Транспортные затраты	калькул		км	1,31
				10 мин	2,76

Начальник ПЭС



С.С.Кушелевич